

Request for Quotation / 報價請求

Subject:	Cameras for A-CDM System		
From/由:	Mr. Kim Wong / Mr. Patrick So	E-mail/電郵	kimwong@aims.com.mo
Tel/電話:	853-8598 8717 / 88982 369	Fax/傳真:	853-8598 8711
Date/日期:	04-Nov-2020	Ref:	037-2020-Q

煩請按下列要求報價：



機位	攝像機安裝點位	備註	攝像頭數量	攝像頭型號	安裝位置/高度
停機位					
A1	25 號高杆燈		1	DS-2CD7086F/E-I	對於安裝在高杆燈上的攝像機，攝像機可安裝在高杆燈的平臺部分或附近 
A3	24 號高杆燈	24 號高杆燈上安裝兩個攝像頭，分別拍攝 A5 和 A3 停機位	2	DS-2CD7086F/E-I	
A5					
A7	23 號高杆燈		1	DS-2CD7086F/E-I	
A9	22 號高杆燈	22 號高杆燈上安裝兩個攝像頭，分別拍攝 A9 和 A11 停機位	2	DS-2CD7086F/E-I	
A11					
A13	21 號高杆燈	21 號高杆燈上安裝兩個攝像頭，分別拍攝 A13 和 A15 停機位	2	DS-2CD7086F/E-I	
A15					
A17	20 號高杆燈		1	DS-2CD7086F/E-I	
A2	安裝在航站樓樓頂	正對機位安裝或偏左	1	DS-2CD7086F/E-I	對於安裝在航站樓的攝像機，可直接安裝在航站樓樓頂或根據樓頂建築物的實際情況安裝支架，將攝像機在支架上進行固定
A4	安裝在航站樓樓頂	正對機位安裝或偏左	1	DS-2CD7086F/E-I	
A6	7 號高杆燈		1	DS-2CD7086F/E-I	
A8	安裝在停車場 34 號高杆燈		1	DS-2CD7086F/E-I	對於安裝在高杆燈上的攝像機，攝像機可安裝在高杆燈的平臺部分或附近 
A10	安裝在機位對面新機庫樓頂南角		1	DS-2CD7086F/E-I	對於安裝在新機庫頂部，用於 A12 機位拍攝的攝像機，可安裝於機庫頂部證明射燈附近（如下圖紅框處），但屆時需要測試下在夜間射燈燈光對畫面的影響。 
A12	安裝在新機庫的頂部		1	DS-2CD7086F/E-I	
A14	安裝在老機庫頂部南北兩角	A14 機位正對老機庫，由於無法在機庫中間安裝攝像機，且安裝位置較低，故在老機庫南北兩角各放置一台攝像機，兩台攝像機交叉拍攝避免死角	2	DS-2CD7086F/E-I	對於安裝在老機庫南北角，用於 A14 機位的兩個攝像機，可安裝於建築物兩個角的平臺上（如下圖紅框處）

					
B1	61 號高杆燈		1	DS-2CD7086F/E-I	對於安裝在高杆燈上的攝像機，攝像機可安裝在高杆燈的平臺部分或附近
B3	62 號高杆燈		1	DS-2CD7086F/E-I	
B5	63 號高杆燈		1	DS-2CD7086F/E-I	
B2	安裝在航站樓樓頂	正對機位安裝或偏左	1	DS-2CD7086F/E-I	對於安裝在航站樓的攝像機，可直接安裝在航站樓樓頂或根據樓頂建築物的實際情況安裝支架，將攝像機在支架上進行固定
B4	安裝在航站樓樓頂	正對機位安裝或偏左	1	DS-2CD7086F/E-I	
B6	安裝在航站樓樓頂南角		1	DS-2CD7086F/E-I	對於安裝在航站樓的攝像機，可直接安裝在航站樓樓頂或根據樓頂建築物的實際情況安裝支架，將攝像機在支架上進行固定
B8	新建航站樓樓頂		1	DS-2CD7086F/E-I	對於安裝在航站樓的攝像機，可直接安裝在航站樓樓頂或根據樓頂建築物的實際情況安裝支架，將攝像機在支架上進行固定
B10	新建航站樓樓頂	B10 機位為複合機位元，為了滿足視頻分析效果及後期節點分析拓展，則採用 3 個攝像頭分別拍攝 B10、B10L、B10R	1	DS-2CD7086F/E-I	
B10L	新建航站樓樓頂		1	DS-2CD7086F/E-I	
B10R	新建航站樓樓頂		1	DS-2CD7086F/E-I	
G01	Hanger 樓頂北角	在 Hanger 上放置 3 個攝像機，一個用於 G01，一個用於 G02，另一個用於 G03 和 G04。此處攝像機的安裝可安裝在 72 號高杆燈圍牆外建築物頂上，攝像機拍攝畫面時不被擺渡車等遮擋即可	3	DS-2CD7086F/E-I	對於安裝在 TAG 機庫樓頂北角，用於 G01~G04 機位的攝像機，可參考建築物的高度，只要攝像機拍攝畫面不被擺渡車等遮擋可直接安裝在樓頂，或在樓頂安裝支架，將攝像機固定與支架上。
G02	Hanger 樓頂北角				
G03	Hanger 樓頂北角				
G04	Hanger 樓頂北角				
G5	74 號高杆燈	74 號高杆燈上安裝兩個個攝像頭，一個用於拍攝 G9、G10、G11 三個停機位（只分析推入推出），另一個用於拍攝 G5、G6、G7、G8 停機位（只分析推入推出）	2	DS-2CD7086F/E-I	對於安裝在高杆燈上的攝像機，攝像機可安裝在高杆燈的平臺部分或附近
G6					
G7					
G8					
G9					
G10					
G11					

G13	64 號高杆燈	64 號高杆燈上安裝兩個攝像頭， 一個用於拍攝 B7 停機位，另一個 用於拍攝 G13、G14、G15 三個停 機位（G 停機位只分析推入推出）	2	DS-2CD7086F/E-I	
G14					
G15					
B7					
登機橋					
G6 LB	登機橋內近機口		1	DS-2CD5126FWD-IZ	
G7 LB	登機橋內近機口		2	DS-2CD5126FWD-IZ	
G8 LB	登機橋內近機口		1	DS-2CD5126FWD-IZ	
G9 LB	登機橋內近機口		2	DS-2CD5126FWD-IZ	
G10 LB	登機橋內近機口		1	DS-2CD5126FWD-IZ	

No	Item / Model / Description	Qty.
1.	海康威視 DS-2CD7086F/E-I 配 HV3816D-8MPIR 鏡頭, DS-1331HZ-HW 護罩. 安裝位置和要求如上表 (除了停機位 A8, G5-G8)	32
2	海康威視 DS-2CD7086F/E-I 配 HV1140D-8MPIR 鏡頭, DS-1331HZ-HW 護罩 安裝位置和要求如上表. (停機位 A8, G5-G8)	2
3.	海康威視 DS-2CD5126FWD-IZ 安裝位置和要求如上表. (所有登機橋口)	7
4.	相關儲存設備, 所有視頻至少需要保存 60 天	1
5.	相關網路設備和佈線 (需要購買工程保險, 晚上施工和升降台等等)	1

條款:

1. 報價時請列明所有條款
2. 報價請以澳門幣結算及付款方式
3. 註明完成項目週期